

Rozpočet OBECNÝ ÚRAD ŠARIŠKÝ ŠTIAVNÍK / OPRAVA OBECNÉHO ÚRADU

Odberateľ: OBEC ŠARIŠKÝ ŠTIAVNÍK	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ:	Dátum: 5. 3. 2019
Stavba Oprava kultúrneho domu Šarišský Štiavnik	
Objekt Kultúrny dom	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová roztriešaná v stupni zložitosti I až II s farbou	m2	9,800	0,00	0,00	0,00	0,398	
11/A 1	62247201110	PCI Základový penetračný náter Gisoground PGM na penetráciu omietkových savých podkladov	M2	9,800	0,00	0,00	0,00	0,002	
11/A 1	632451231	Poter pieskocementový 400 kg/m3, hladný ocelovým hladidlom, hr.nad 20 do 30 mm	m2	13,500	0,00	0,00	0,00	0,885	
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	33,600	0,00	0,00	0,00	0,268	
14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	37,520	0,00	0,00	0,00	1,409	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00	2,960	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	kus	26,000	0,00	0,00	0,00		
13/B 1	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	43,635	0,00	0,00	0,00		2,749
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	14,641	0,00	0,00	0,00		1,201
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,231	0,00	0,00	0,00		
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,231	0,00	0,00	0,00		
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,155	0,00	0,00	0,00		
13/B 1	979131409	Poplatok za uloženú a zneškodnenú stavebnú sutu na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	4,231	0,00	0,00	0,00		

Rozpočet OBECNÝ ÚRAD ŠARIŠKÝ ŠTIAVNIK / OPRAVA OBECNÉHO ÚRADU

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/B 1	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	kus	46,000	0,00	0,00	0,00		0,004
764/B 1	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	45,500	0,00	0,00	0,00		0,150
764/B 1	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	44,600	0,00	0,00	0,00		0,127
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	4,230
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	2,962	0,00	0,00	0,00		
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	2,960	4,230
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 1	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	45,500	0,00	0,00	0,00	0,140	
764/A 1	764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	kus	7,000	0,00	0,00	0,00	0,012	
764/A 1	764359345	Montáž háku na krokvu pododkvapového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	kus	46,000	0,00	0,00	0,00		
764/A 1	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	46,350	0,00	0,00	0,00	0,131	
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1 179,010	0,0000	0,0000	0,0000		
S/S50	5534430002	Hák ľavý 330 mm polkruhový čierny	kus	46,000	0,00	0,00	0,00	0,046	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			0,00	0,00	0,00	0,330	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766621181	Montáž plastového okna so zasklením	m	130,960	0,00	0,00	0,00	0,013	
766/A 1	766641461	Montáž plastových vchodových dverí so zasklením za 1 m obvodu	m	27,200	0,00	0,00	0,00	0,003	

Rozpočet OBECNÝ ÚRAD ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK / OPRAVA OBECNÉHO ÚRADU

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
766/A 1	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9 815,920	0,0000	0,0000	0,0000			
S/S90	6114103000	Dvojdelné plastové okno SALAMANDER STREAMLINE ŠÍRKA 1440 VÝŠKA 1420 mm dodávka vnútorného parapetu š. 300 mm	kus	20,000	0,00	0,00	0,00	0,311		
S/S90	611410301	Plastové okno jednodielne SALAMANDER STREAMLINE ŠÍRKA 550 VÝŠKA 830 mm dodávka vnútorného parapetu š. 300 mm	ks	6,000	0,00	0,00	0,00	0,054		
S/S90	611410302	Plastové vchodové dvojkřídlové dvere profil SALAMANDER STREAMLINE roz. š/v 1730/2140 mm	KUS	1,000	0,00	0,00	0,00	0,050		
S/S90	611410302.	Plastové vchodové dvere dvojkřídlové profil SALAMANDER STREAMLINE š/v 1440/2140 mm	KUS	1,000	0,00	0,00	0,00	0,047		
S/S90	6114103600	Plastové dvere vchodové jednokřídlové profil SALAMANDER STREAMLINE š/v 870/1980 mm	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,037		
S/S90	611410401	Plastové vchodové dvere dvojkřídlové profil SALAMANDER STREAMLINE š/v 1420/2160 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,050		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,00	0,00	0,570	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY								
771/A 1	771576010	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazúrovaných hladkých 20 x 20 cm do flexibilného tmelu	m2	3,800	0,00	0,00	0,00	0,018		
771/A 1	771576016	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazúrovaných hladkých 40 x 40 cm do flexibilného tmelu	m2	13,500	0,00	0,00	0,00	0,064		
771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,301	0,00	0,00	0,00			
S/S70	59229171002	Betonová dlažba 500x500 mm	M2	14,850	0,00	0,00	0,00	0,149		
S/S70	597644815	Dlaždica s protišmykovým povrchom 200x200x8 1 la	M2	4,180	0,00	0,00	0,00	0,071		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,00	0,00	0,00	0,300	0,000
		MALBY								
784/A 1	784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m	m2	37,520	0,00	0,00	0,00	0,004		
784/A 1	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	37,520	0,00	0,00	0,00	0,012		

Rozpočet OBECNÝ ÚRAD ŠARIŠKÝ ŠTIAVNIK / OPRAVA OBECNÉHO ÚRADU

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		MALBY			0,00	0,00	0,00	0,020	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	1,220	0,000
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00	4,180	4,230